

MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON FAIS

MONTO QUE RECIBAN DEL FAIS **\$8,183,369.00**

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PROLONGACIÓN ABASOLO COLONIA CENTRO - 73372	\$ 931,117.79	HIDALGO	METEPEC	METEPEC	RED DE DRENAJE COLECTOR PRINCIPAL DE 791.15 METROS LINEALES CON UNA TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 18" DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 METROS, CONTARA CON 21 POZOS DE VISITA CON RPOFUNDIDADES DIFERENTES Y EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B. ATARJEA DE 65.61 METROS CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 8" DE DIAMETRO, 1 POZO DE VISITA Y SE REALIZARA UNA EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 METROS	40
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ACOCUL CEBOLLETAS CAMINO HACIA ACOCUL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 75398	\$ 1,100,000.00	HIDALGO	METEPEC	ACOCUL CENTRO	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON 20 POSTES, 10 MURETES, 3 TRANSFORMADOR, HERRAJES, CABLE, TIERRAS FISICAS Y PARARRAYOS.	22
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA CONAFE EN LA LOCALIDAD DE ACOCUL CEBOLLETAS EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 72200	\$ 435,000.00	HIDALGO	METEPEC	ACOCUL CEBOLLETAS	AULA DE 6.00 X 8.00 METROS, SE USARA CIMBRA LIMPIA, NIVELADA Y A PLOMO; CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MUROS DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS, ACERO DE 1/2" Y 3/8" CON RESISTENCIA FY= 4200 KG/CM2 DISTRIBUIDO EN CASTILLOS, CADENAS Y LOSA, CANCELERIA EN ALUMINIO, APLANADOS Y PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL INIFED.	48
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE ACCESO A LA LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 72025	\$ 80,000.00	HIDALGO	METEPEC	EL CHAMIZAL	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 593.33 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" DE DIAMETRO SE UTILIZARAN PIEZAS ESPECIALES Y EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B.	14
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO CAMINO HACIA EJIDO NOPALILLO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 75566	\$ 262,250.92	HIDALGO	METEPEC	EJIDO NOPALILLO	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON 4 POSTES, 3 MURETES, 1 TRANSFORMADOR, HERRAJES, CABLE, TIERRAS FISICAS Y PARARRAYOS.	15
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 72250	\$ 435,000.00	HIDALGO	METEPEC	LA VICTORIA	AULA DE 6.00 X 8.00 METROS, SE USARA CIMBRA LIMPIA, NIVELADA Y A PLOMO; CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MUROS DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS, ACERO DE 1/2" Y 3/8" CON RESISTENCIA FY= 4200 KG/CM2 DISTRIBUIDO EN CASTILLOS, CADENAS Y LOSA, CANCELERIA EN ALUMINIO, APLANADOS Y PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL INIFED.	120
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC CAMINO A ZACATEPEC MAJADILLAS EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 75292	\$ 200,000.00	HIDALGO	METEPEC	MAJADILLAS	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON 4 POSTES, 2 MURETES, 1 TRANSFORMADOR, HERRAJES, CABLE, TIERRAS FISICAS Y PARARRAYOS.	24
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO GACHO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 73320	\$ 2,400,000.00	HIDALGO	METEPEC	PALO GACHO	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE TRAZO Y NIVELACION, 2000 METROS DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ATRAQUES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION.	150
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO GACHO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 73357	\$ 700,000.00	HIDALGO	METEPEC	PALO GACHO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, INCLUYE TREN DE PIEZAS ESPECIALES, BOMBA SUMERGIBLE DE 4", TABLERO DE CONTROL, ARRANCADOR, ACOMETIDA ELECTRICA Y TRANSFORMADOR.	330
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO GACHO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 73306	\$ 400,000.00	HIDALGO	METEPEC	PALO GACHO	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ELABORADO A BASE DE ACERO DE REFUERZO DE 1/2" Y 3/8" CON RESISTENCIA FY= 4200 KG/CM2, CON CIMBRA DE TRIPLAY ACABADO APARENTE, CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON CAPACIDAD DE 125 METROS CUBICOS	330
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CAMINO LA VICTORIA EL SABINO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 75326	\$ 150,000.00	HIDALGO	METEPEC	LA VICTORIA	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON 3 POSTES, 3 MURETES, 1 TRANSFORMADOR, HERRAJES, CABLE, TIERRAS FISICAS Y PARARRAYOS.	20
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES LA LOCALIDAD DE EL SABINO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 72074	\$ 435,000.00	HIDALGO	METEPEC	EL SABINO	AULA DE 6.00 X 8.00 METROS, SE USARA CIMBRA LIMPIA, NIVELADA Y A PLOMO; CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MUROS DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS, ACERO DE 1/2" Y 3/8" CON RESISTENCIA FY= 4200 KG/CM2 DISTRIBUIDO EN CASTILLOS, CADENAS Y LOSA, CANCELERIA EN ALUMINIO, APLANADOS Y PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL INIFED.	60

MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO
MONTO QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON FAIS

MONTO QUE RECIBAN DEL FAIS **\$8,183,369.00**

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 70894	\$ 70,000.00	HIDALGO	METEPEC	SAN DIEGO	CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 METROS, SE USARA CIMBRA LIMPIA, NIVELADA Y A PLOMO; CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F' C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MUROS DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS, ACERO DE 1/2" Y 3/8" CON RESISTENCIA FY= 4200 KG/CM2 DISTRIBUIDO EN ZAPATAS AISLADAS, CADENAS, CASTILLOS Y LOSA, PUERTA Y VENTANA DE ACERO, APLANADOS Y PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.	1
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA BOMBA CAMINO LA BOMBA ACOCUL CEBOLLETAS EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 73706	\$ 150,000.00	HIDALGO	METEPEC	ACOCUL CEBOLLETAS	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON 3 POSTES, 3 MURETES, 1 TRANSFORMADOR, HERRAJES, CABLE, TIERRAS FISICAS Y PARARRAYOS.	95
CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA BOMBA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC - 72166	\$ 435,000.00	HIDALGO	METEPEC	LA BOMBA	AULA DE 6.00 X 8.00 METROS, SE USARA CIMBRA LIMPIA, NIVELADA Y A PLOMO; CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F' C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MUROS DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS, ACERO DE 1/2" Y 3/8" CON RESISTENCIA FY= 4200 KG/CM2 DISTRIBUIDO EN CASTILLOS, CADENAS Y LOSA, CANCELERIA EN ALUMINIO, APLANADOS Y PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL INIFED.	45